

n	voce	um	quantità	prezzo unitario	importo totale
	sistemazione generale				
1	pulizia generale dell'area prima dell'inizio delle lavorazioni, compresa rimozione materiali inerti e/o residui di lavorazione edile. Compresa mano d'opera e attrezzature necessarie, compreso carico su automezzo e trasporto alle PP.DD. Escluso oneri per le discariche	mq	2.400,00	€ 3,80	€ 9.120,00
2	preparazione del terreno alla semina e/o trapianto consistente in lavorazione meccanica fino alla profondità di cm 40, erpicatura ed affinamento meccanico per superfici inferiori a 5.000 mq	mq	2.400,00	€ 1,60	€ 3.840,00
3	oneri di discarica, conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni	t	120,00	€ 16,50	€ 1.980,00
	area giochi 1				
4	fornitura di terra da coltivo proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli e sassi, per riporti di modeste entità in aree a verde	mc	71,00	€ 25,00	€ 1.775,00
5	stesa e modellazione di terra di coltivo con mezzi meccanici	mq	357,00	€ 5,00	€ 1.785,00
6	fornitura di essenze tappezzanti "Hipericum" ed "Hedera" v.9x9	cad	6.420,00	€ 1,90	€ 12.198,00
7	messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15-25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione. Per piantine poste su terreno nudo per "Hyperico" ed "Hedera"	mq	357,00	€ 24,40	€ 8.710,80
	area giochi 2 (parco giochi)				
9	fornitura di terra da coltivo proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli e sassi, per riporti di modeste entità in aree a verde	mc	125,00	€ 25,00	€ 3.125,00

10	stesa e modellazione di terra di coltivo con mezzi meccanici	mq	310,00	€ 5,00	€ 1.550,00
11	semina a spaglio su superfici piane o inclinate mediante miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, compreso semenza, concime e primo taglio	mq	628,00	€ 4,90	€ 3.077,20
	area giochi 2 (area tappezzanti)				
12	fornitura di terra da coltivo proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli e sassi, per riporti di modeste entità in aree a verde	mc	62,00	€ 25,00	€ 1.550,00
13	stesa e modellazione di terra di coltivo con mezzi meccanici	mq	628,00	€ 5,00	€ 3.140,00
14	messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15-25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione. Per piantine poste su terreno nudo per "Hyperico" ed "Hedera"	mq	310,00	€ 24,40	€ 7.564,00
15	fornitura di essenze tappezzanti "Hipericum" ed "Hedera" v.9x9	cad	5.550,00	€ 1,90	€ 10.545,00
16	fornitura e messa a dimora di tuei	cad	37,00	€ 120,00	€ 4.440,00
	SOMMANO				€ 74.400,00

n	voce	um	quantità	prezzo unitario	importo totale
	parco giochi				
1	teleferica	cad	1,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
2	altalena cestone	cad	1,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
3	piccola montagna con scivolo	cad	1,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4	panchina	cad	2,00	€ 700,00	€ 1.400,00
5	fontanella	cad	1,00	€ 800,00	€ 800,00
6	recinzione in legno a staccionata	ml	55,00	€ 50,00	€ 2.750,00
	SOMMANO				€ 35.950,00

n	voce	um	quantità	prezzo unitario	importo totale
	area cani				

1	recinzione pali rete h 2,00 mt	ml	148,00	€ 34,00	€ 5.032,00
2	salto ostacolo	cad	3,00	€ 150,00	€ 450,00
3	slalom	cad	1,00	€ 130,00	€ 130,00
4	tunnel	cad	1,00	€ 290,00	€ 290,00
5	fontanella dog	cad	2,00	€ 800,00	€ 1.600,00
6	cestini- distributore sacchetti	cad	2,00	€ 400,00	€ 800,00
7	panchine	cad	2,00	€ 700,00	€ 1.400,00
	SOMMANO				€ 9.702,00

	TOTALE COMPLESSIVO				€ 120.052,00
--	---------------------------	--	--	--	---------------------