



COMUNE DI INDUNO OLONA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via Porro 35

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA MATERNA DON MILANI, IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

Computo Metrico Estimativo

Novembre 2021

Opere di formazione nuova pavimentazione in piastrelloni, di sistemazione dell'area verde e di formazione di sottofondo per successiva posa pavimentazione antitrauma

- Impianto di cantiere a norma Dlgs 09/04/08 n°81, con formazione di idonee recinzioni dell'area di cantiere, posa di eventuali opere provvisoriale, compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine lavorazioni;
- smontaggio e rimozione temporanea dei giochi da esterno, comprese piccole opere di rimessa in pristino con sostituzione di eventuali elementi danneggiati, trattamento con impregnante delle parti in legno, riposizionamento e fissaggio a regola d'arte a fine lavorazioni.
- Fornitura e posa di nuovo marciapiede di larghezza mt. 2,50, ad implementazione del marciapiede esistente lungo il fronte esterno delle 4 aule, costituito da piastrelloni di graniglia dimensioni cm. 50x50 cm, oltre alla sostituzione di alcuni elementi esistenti ammalorati e alla rimessa in quota di alcuni punti in cui si evidenziano cedimenti del marciapiede esistente, compresa pulizia finale utile ad uniformare quanto più possibile la parte nuova con la parte esistente – tot. metri lineari 29,00;
- Fornitura e posa di nuovo camminamento di accesso, nel tratto compreso dall'ingresso carraio sino al marciapiede esistente a latere della prima aula, di larghezza mt. 2,00, costituito da piastrelloni di graniglia dimensioni cm. 50x50 cm, di cui il primo tratto di mt. 2,00 posato su fondo in cemento con rete metallica elettrosaldata a garanzia di carrabilità – tot. metri lineari 13,50;
- Fornitura e posa di nuovo marciapiede di larghezza mt. 1,00 ad implementazione del marciapiede esistente nel lato sud della prima aula, ad uniformazione della larghezza sino ai mt 2,00 del camminamento di cui al punto precedente – tot. metri lineari 8,50;
- Fornitura e posa di nuovo marciapiede di larghezza mt. 1,00 ad implementazione del marciapiede esistente nel lato sud della seconda aula, ad uniformazione della larghezza sino ai mt 2,00 del marciapiede di cui al punto precedente – tot. metri lineari 4,50;
- Preparazione sottofondo permeabile di ghiaione stabilizzato nell'area in cui è prevista la posa della pavimentazione in gomma antitrauma, compresa posa a raso lungo tutto il perimetro di lastre metalliche spessore circa mm.2 per il contenimento – tot. sup. 240 mq;
- Opere di rilivellamento del terreno mediante fornitura e stesura di nuova terra di coltura, successiva seminazione per formazione di nuovo manto erboso uniforme, compresa fornitura, posa in opera e allacciamento alla rete idrica esistente di impianto di irrigazione, costituito da 7 zone indipendenti utili a coprire tutta la superficie, gestito da centralina con programmazione bluetooth.

a corpo

€ 32.500,00

Opere di formazione nuova pavimentazione antitrauma

- Fornitura e posa pavimentazione antitrauma colata in opera composta da: strato di finitura (piano di calpestio) avente spessore minimo 10 mm, realizzato con granulo 67% EPDM colorato in pasta (colore da definire), granulometria adeguata, + 33% granulo di gomma nero riciclato, granulometria controllata 2-4 mm, sottofondo realizzato in SBR nero riciclato, granulometria 2/8 mm spessore 30 mm, per complessivi 40 mm di spessore, conforme alla norma EN1177

metri quadri 240,00 x € 72,00/mq € 17.280,00

- Spese di trasporto e consegna del materiale per pavimentazione antitrauma
a corpo € 150,00

totale € 49.930,00 oltre IVA nelle misure di legge