



COMUNE DI INDUNO OLONA  
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Via Porro 35 – Induno Olona

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN  
SICUREZZA E RIPRISTINO ACCESSIBILITÀ A PORTATORI DI  
DISABILITÀ MEDIANTE ELIMINAZIONE DI BARRIERE  
ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI LUNGO LA VIA  
ANDREOLI IN AMBITO SCOLASTICO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO  
luglio 2022

Computo Metrico Estimativo

## **Elenco lavorazioni da eseguirsi al metro lineare di marciapiede**

Rimozione cordolo in granito, scavo e posa di calcestruzzo e rimessa in opera;

Rimozione di pavimento in autobloccanti con recupero ed accatastamento in loco degli stessi per nuova posa;

Scarifica del sottofondo con rimozione di radici sporgenti del viale alberato di tigli, risistemazione delle livellette e rullatura del fondo;

Fornitura e posa di ghiaietto 3/6 per la posa degli autobloccanti precedentemente recuperati, compreso tagli e sabbiatura finale delle fughe e compresa nuova posa degli autobloccanti di recupero

Calcolato per marciapiede di larghezza m.2, compreso il cordolo:

**Importo a metro lineare di marciapiede da sistemarsi            € 240,00 al ml**

**€/ml 240,00 x 250 ml = € 60.000,00**