



COMUNE DI INDUNO OLONA
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Porro 35 – Induno Olona

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ LOCALE

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
OTTOBRE 2022

Computo Metrico Estimativo

Oggetto: manutenzione straordinaria tratti localizzati viabilita' presso comune di Induno Olona.

COD. C.M	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	prezzo unitario	IMPORTO (Euro)
-------------	------------------------	------	-----------	--------------------	-------------------

A VIA PIFFARETTI

Scarifica eseguita con mezzo meccanico con carico su autocarro del materiale di risulta e trasporto alle PPDD. E' altresì compreso nel prezzo oneri e diritti alla discarica. Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di stabilizzato 0/30 per correzione livellette. Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di tout-venant bitumato. Messa in quota di chiusini. Tappetino d'usura steso con vibrofinitrice e rullato con rullo di peso adeguato.

scavo 32,50x(3,95+3,40)/2	mq.	119,27	5,20	620,20
sottofondo stabilizzato	mq.	119,27	5,50	655,99
tout-venant bitumato	mq.	119,27	15,56	1.855,84
messa in quota	n.	6,00	100,19	601,14
tappetino d'usura 52,00x(6,10+7,20)	mq.	345,80	10,56	3.651,65
maggiorazione per esecuzione a mano 40% 52,00x0,40x2	mq.	41,60	10,56	439,30
pulizia generale cantiere op. 2 x 4	ore	8,00	34,83	278,64
oneri (119,27x0,20)x22,50	ql	536,62	1,99	1.067,87
binder (345,80x0,02x22,50)	ql	155,61	5,37	835,63

IMPORTO TOTALE VIA PIFFARETTI 10.006,25

C VIA GRITTI

Scarifica eseguita con mezzo meccanico con carico su autocarro del materiale di risulta e trasporto alle PPDD. E' altresì compreso nel prezzo oneri e diritti alla discarica. Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di stabilizzato 0/30 per correzione livellette. Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di tout-venant bitumato. Messa in quota di chiusini. Tappetino d'usura steso con vibrofinitrice e rullato con rullo di peso adeguato.

scarifica a freddo (889,03 + 891,03)	mq.	900,00	2,73	2.457,00
messa in quota	n.	21,00	100,19	2.103,99
tappetino d'usura	mq.	1.700,00	10,56	17.952,00
maggiorazione per esecuzione a mano 40% 410,00x0,40x2	mq.	328,00	10,56	3.463,68
pulizia generale cantiere op. 2 x 4	ore	8,00	34,83	278,64
oneri (1780,06x0,02)x22,50	ql	801,02	1,99	1.594,03
binder (1780,06x0,02x22,50)	ql	801,02	5,37	4.301,48

IMPORTO TOTALE VIA GRITTI 32.150,80

D VIA CHIUSARELLA

Scarifica eseguita con mezzo meccanico con carico su autocarro del materiale di risulta e trasporto alle PPDD. E' altresì compreso nel prezzo oneri e diritti alla discarica. Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di stabilizzato 0/30 per correzione livellette. Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di tout-venant bitumato. Messa in quota di chiusini. Tappetino d'usura steso con vibrofinitrice e rullato con rullo di peso adeguato.

COD. C.M	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	prezzo unitario	IMPORTO (Euro)
	scarifica a freddo 84,70X(5,55+8,10)/2 + 33,30X(6,10+6,90)/2 + 32,00X(6,10+9,55)/2 + 85,30X(9,55+10,80)/2 + 105,80X(5,80+5,10)/2 + 44,30X(5,50+5,40)/2	mq.	700,00	2,73	1.911,00
	messa in quota	n.	28,00	100,19	2.805,32
	tappetino d'usura	mq.	2.520,45	10,56	26.615,95
	maggiorazione per esecuzione a mano 40% 383,4x0,40x2	mq.	306,72	10,56	3.238,96
	pulizia generale cantiere op. 4 x 10	ore	40,00	34,83	1.393,20
	oneri (2.729,88x0,02)x22,50	ql	1.228,44	1,99	2.444,60
	binder (2729,88x0,02x22,50)	ql	1.228,44	5,37	6.596,72
	IMPORTO TOTALE VIA CHIUSARELLA				43.094,75

Totale compresi oneri sicurezza i.v.a. esclusa					85.251,79
---	--	--	--	--	------------------